STEP5　卒業制作　ウッドデッキ

週末DIY 5ステップ講座　解説テキスト（動画と一緒にお読みください）

材料費	作業時間	進め方
約10〜30万円（大きさと木材による）	1日まるごとなら9〜12日、日曜日だけなら2〜3か月	オリジナルウッドデッキ 日曜大工プログラム（図面・マニュアル・解説動画・180日サポート）

ここまでに身につけたこと

STEP	作品	技術	デッキのどこで使うか
1	踏み台	切る・留める・対角線で直角	すべての作業。束石の位置決め
2	プランター台	すき間をそろえて板を張る・割付け	床板張り
3	囲炉裏テーブル	枠を組み、水平をとる	根太・根がらみの骨組み
4	木製門扉	柱を建て、垂直を出す	束石・支柱の基礎

卒業制作では、これらをすべて使って、あなたの家のウッドデッキをつくります。

6つのステップで進める

くわしい手順は「かんたん版マニュアル（21ページ）」と、ウッドデッキの解説動画（全19本のスライド）で説明しています。ここでは全体の流れと、いちばん大事なポイントだけをまとめます。

ステップ	やること	いちばん大事なポイント
1　計画する	大きさ・高さ・束石の位置・材料と予算	支柱の長さは、仕上がりの高さから引き算で決める。束石は1,200mm前後の間隔
2　そろえる	道具・安全な使い方・木材・1回目の塗装	組む前に、全部の材料を塗る（組んだあとは裏が塗れない）
3　基礎をつくる	束石・直角・高さ・支柱	直角は3：4：5と対角線で。支柱は10mm短く立てる
4　骨組みを組む	サンドイッチ工法・外周の根太・内側の根太	全体の水平は外周の根太で決まる。ビスは1か所3〜4本
5　天板を張って塗る	線を引く・治具で目地をそろえる・仕上げの塗装	張る前に全体の長さを計算し、仮置きしてから留める
6　長持ちさせる	点検と塗り直し	天板の上面は最低2年ごと、下面は最低5年ごとに塗り直す

STEP1〜4の技術が生きる場面

- **対角線（STEP1）：** 束石の位置を決めたら、四隅の対角線を測って直角を確かめます。たとえば束石の中心が3,434×1,634mmなら、対角線は約3,803mmです。
- **割付け（STEP2）：** 床板の全体の長さは「板の幅×枚数＋目地×数」。張る前に計算して、両端を決めてから留めます。
- **枠と水平（STEP3）：** 外周の根太から張り始め、水平器と直角定規で何度も確かめます。1人のときは、クランプや受け台で根太を支えて仮留めします。
- **垂直と基礎（STEP4）：** 束石は地面のかたさに合わせて下地をつくり、50mmほど埋めます。支柱は2つの面で垂直を見ます。

あなたの家のサイズの図面を依頼する

次の4つを、LINEかメールで送ってください。束石の位置・骨組み・高さの内訳・カット表・購入リストを、あなたの家に合わせてお作りします。

1. つくりたいデッキの幅と奥行き（だいたいで大丈夫です）
2. 窓の下から地面までの高さ
3. 設置場所の写真（正面から1枚、横から1枚）
4. 使いたい木材（決まっていなければ「おまかせ」）

困ったら、写真を1枚

180日間、回数の制限なく相談できます。地面の傾き、材料の選び方、作業の途中でつまずいたこと。写真を送っていただければ、あなたの家の状況に合わせてお答えします。

LINE：［LINE公式のURL］