基礎の材料計算シート

オリジナルウッドデッキ 日曜大工プログラム　購入特典

束石の数、砕石とモルタルの量、支柱の長さを、順番に計算するシートです。図面セットをお持ちの方は、図面の数字と見比べながら使ってください。

1. 束石の数

束石は、中心と中心の間隔が **1,200mm前後** になるように並べます。

> **1列の束石の数 ＝ 中心から中心までの長さ ÷ 1,200 を切り上げ ＋ 1**

例：幅3,600×奥行き1,800mのデッキで、束石の中心どうしが横3,434mm・縦1,634mmのとき

- 横：3,434 ÷ 1,200 ＝ 2.86 → 切り上げて3 → ＋1 ＝ **4個**（間隔は約1,145mm）
- 縦：1,634 ÷ 1,200 ＝ 1.36 → 切り上げて2 → ＋1 ＝ **3列**（間隔は約817mm）
- 合計：4 × 3 ＝ **12個**

あなたのデッキ	横	縦
束石の中心から中心まで（mm）		
÷1,200 を切り上げ ＋1（個）		
束石の間隔（mm）		
束石の合計（横×縦）		

束石は、割れや欠けに備えて **1個多め** に買っておくと安心です。

2. 砕石の量

束石の下には、砕石を敷いて突き固めます。厚さは地面のかたさで変わります。

地面のかたさ	砕石の厚さの目安
やわらかい（移植ごてで掘れる）	50〜100mm
ふつう（スコップで掘る）	50mm
かたい（ほぐさないと掘れない）	埋めて突き固めるだけでもよい

> **砕石の量（L） ＝ 穴のたて（m）× 穴のよこ（m）× 砕石の厚さ（m）× 1,000 × 束石の数**

例：穴が300×300mm、砕石の厚さ50mm、束石12個なら

0.3 × 0.3 × 0.05 × 1,000 × 12 ＝ **54L**

砕石の袋は、重さ（kg）で売られています。袋に書かれた量（L）か、お店の人に「何Lぶんか」を確かめて、必要な袋の数を出してください。突き固めると量が減るので、**2割ほど多め** に買います。

3. モルタルの量

束石は、砕石の上にモルタルを敷いて据えます。モルタルは **セメント1：砂3**（量の割合）で混ぜます。混ぜるだけのインスタントモルタルも使えます。

> **モルタルの量（L） ＝ 穴のたて（m）× 穴のよこ（m）× モルタルの厚さ（m）× 1,000 × 束石の数**

例：穴が300×300mm、モルタルの厚さ30mm、束石12個なら

0.3 × 0.3 × 0.03 × 1,000 × 12 ＝ **約32L**

インスタントモルタルは、袋に「できあがりの量」が書かれています。それで割って、袋の数を出します。こちらも **2割ほど多め** にします。

あなたのデッキ	砕石	モルタル
穴の大きさ（たて×よこ mm）		
厚さ（mm）		
束石の数（個）		
必要な量（L）		
2割多めにした量（L）		
1袋の量（L）		
買う袋の数		

4. 支柱の長さ

丁張りの水糸を **天板の上の面の高さ** に張り、水糸から束石の上の面までの寸法（下がり寸法）を、束石ごとに測ります（「丁張り入門」の手順7）。

> **支柱の長さ ＝ 下がり寸法 − 天板の厚み（38mm） − 10mm**

地面が傾いていると、束石ごとに支柱の長さが変わります。下の表に、束石の番号ごとに書き込んでください。番号は、建物側の左から順に「A1、A2…」、次の列を「B1、B2…」とすると分かりやすくなります。

束石	下がり寸法（mm）	支柱の長さ（mm）	切ったら✓
A1			
A2			
A3			
A4			
B1			
B2			
B3			
B4			
C1			
C2			
C3			
C4			

> 切った支柱には、束石の番号を鉛筆で書いておきます。立てるときに迷いません。

5. 買い物リスト

材料	数量	単価	金額
束石（羽子板付き）			
砕石			
モルタル（またはセメントと砂）			
丁張りの杭・貫板			
水糸・釘			
合計			

計算に自信がないときは、この表の写真を送ってください。一緒に確かめます。